

ROMANIA
JUD.NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

LISTA BUNURILOR AFERENTE INVESTIŢIEI R.K.B-DUL NICOLAE BĂLCESCU-ARTERA ROMAN VEST
OBIECT REŢELE APĂ CANAL ARTERA ROMAN VEST

Nr	Nr.inventar	Componentă sistem	Cod clasific H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare	DM	Data PIF	Data EXP	Valoare în contabilitate	Amortizare acumulată	Valoare rămasă
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 REŢEA APĂ		ARTERA ROMAN VEST								228.356,54		
1	11029701	Reţea apă	1.8.13.	Conductă	d 110 PEHD L1310		48	01.07.2015	01.07.2063	117.916,15		
2	11029702	Reţea apă	1.8.13	Conductă	d 63 PEHD L 150		48	01.07.2015	01.07.2063	39.305,38		
3	11029703	Reţea apă	2.1.24.3.00.01.	Hidrant supateran	d 100 7 buc		12	01.07.2015	01.07.2027	18.285,89		
4	11028704	Reţea apă	1.8.13.01.01.	Cămin vane	d 1,25 m 2 buc d1.5m 4 buc		48	01.07.2015	01.07.2063	52.849,11		
2 REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ		ARTERA ROMAN VEST								142.271,35		
1	11029705	Reţea canal	1.8.13.	Conductă	dn 250 PVC L 354 ml		48	01.07.2015	01.07.2063	37.176,92		
2	11029706	Reţea canal	1.8.13.	Conductă	dn 315 PVC L 8 ml		48	01.07.2015	01.07.2063	1214,81		
3	11029708	Reţea canal	1.8.13.	Cămin de vizitare	d 1000 gol conductă d 300 1 buc		48	01.07.2015	01.07.2063	3389,61		
4	11029709	Reţea canal	1.8.13.	Cămin de vizitare	d 1000 golconductă d250 7 buc		48	01.07.2015	01.07.2063	24474,22		
5	110297010	Reţea canal	1.8.13	Conductă refulare	dn 160 PEHD L 430 ml		48	01.07.2015	01.07.2063	78.136,59		
3 REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MIHAIL JORA										69.627,42		
1	110297011	Reţea canal	1.8.13.	Conductă	dn250 PVC L 80 ml		48	01.07.2015	01.07.2063	69.627,42		
4 REŢEA APĂ STRADA MIHAIL JORA										13.829,38		
1	110297016	Reţea apă	1.8.13.	Conductă	dn 110 PEHD L 100ml		48	01.07.2015	01.07.2063	13.829,38		
5 STAŢIE DE POMPARE APE UZATE										135.035,82		
1	110297012	Construcţii					48	01.07.2015	01.07.2063	90.238,00		
2	110297013	Instalaţii sanitare					48	01.07.2015	01.07.2063	10.268,77		
3	110297014	Instalaţii electrice					15	01.07.2015	01.07.2030	8.000,81		
4	110297015	Electropompe submerse			tip WILO Q 1,06 l/s H 18,5mcA		12	01.07.2015	01.07.2027	26.528,24		
6 CONDUCTA DE REFULARE										78.136,59		
1	110297017	Reţea canal	1.8.13	Conductă	dn 160 PEHD L 430		48	01.07.2015	01.07.2063	78.136,59		
TOTAL REŢEA APĂ										242.185,92		
TOTAL REŢEA CANALIZARE										425.071,18		
TOTAL GENERAL										667.257,10		

Ing. Dan Felician Ioniţă Director D.T.I.
Ing.Nicolae Bogoi Diriginte de şantier
Ec. Paulina Croban Inspector D.E.