

**Lista bunurilor de retur aferente investitiei "Retea de canalizare ape uzate menajere cu Statie de pompare si conducta de refulare, str. Teiului, Municipiul Roman, Jud. Neamt"**

Anexa NR. 1 la H.C.L.  
Nr. 125 / 31.05.2023

ROMANIA  
JUDEȚUL NEAMT  
/Municipiul Roman

Nr. crt.	Nr. Inv.	Cod clasificare	Denumire mijloc fix	Caracteristici	Date tehnice suplimentare			Adresa (Amplasare geografica)	Orasul/ Comuna	Satul	Strada	Nr. str.	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar (LEI)	Amortizarea cumulata (LEI)	Valoare ramasa de amortizat (LEI)	
					dimensiuni	material	lungime (metri)										la data	la data	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	
<b>1. Retea canalizare menajera</b>																			
1			Conducta canalizare gravitationala	Teava PVC Dn 250x6,2 SN 4	Dn 250x6,2	PVC SN4	120		Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		72,776.47			
2			Conducta canalizare gravitationala	Teava PVC Dn 315x7,7 SN 4	Dn 315x7,7	PVC SN4	5		Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		3,164.19			
3			Camin de vizitare	d=1000, beton, pt cond. D=250,7 buc	Dint=1000	tub beton			Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		23,674.85			
4			Camin de vizitare	d=1000, beton, pt cond. D=315,1 buc	Dint=1000	tub beton			Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		3,576.68			
5			Conducta refulare(sub presiune)	Teava PEHD Dn=110x6,3mm, Pn 6 SDR 26	Dn 110x6,3	PEHD	1090		Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		145,923.67			
6			Camin de vane CV1; camin de golire CG	Beton; Ext: 1,75x1,75/Int: 1,25x1,25 metri; g perete = 25 cm 1+1 buc	1,75x1,75/1,25x1,25	beton armat			Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		6,596.41			
																<b>255,712.27</b>			
<b>2. Statie de pompare ape uzate menajera</b>																			
7			Constructii	Cuva din beton armat impermeabil(P8/10)alcatuita din radier,pereti,planseu.Hidroizolatie interior si exterior(produse Sika)	Grosime radier + pereti=30 cm Gr. planseu =25 cm	beton armat	LxIxh= 7,4x3,6(1,8)x 4,9		Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		184,625.79			
8			Instalatii hidraulice(sanitare)inclusiv montaj utilaje	Armaturi specifice folosirii in instalatii ce vehiculeaza ape uzate menajere:vane ,robinete cu sertar, clapete de sens cu capac pentru curatare,					Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		30,551.69			
9			Instalatii electrice	Aparataj,impamantare,eclise legatura ,conducta banda OL Zn 24x4mm,cabluri,reele termice,corp iluminat,priza etansa IP65, intrerupatoare automate.					Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		18,074.37			
10			Utilaje	1. Pompa submersibila Q=4,5 mc/ora,H=14,5mCA-2 buc;P.U.=19110 lei/buc 2. Tablou comanda cu traductor de nivel si PLC pentru afisarea nivelului si comanda 1 buc;P.U.=10780 lei/buc 3. Tablou comanda cu doua plutoarecu contacte electrice 1 buc;P.U.=3330lei/buc. 4. Electropompa de drenaj Q=1,19mc /ora,H=7,09 mCA, 1 buc;P.U.=4010lei/buc 5. Gratar metalic de inox cu curatare manuala B=1,2m,H=2,4m-2,5m,e=20-30cm 1 buc,P.U.=10725lei/buc,					Roman		Teiului	f.n		4/27/2023		67,065.00			
																<b>300,316.85</b>			
																<b>TOTAL REȚEA CANALIZARE</b>	<b>255,712.27</b>		
																<b>TOTAL STATIE POMPARE</b>	<b>300316.85</b>		
																<b>TOTAL FARA TVA.</b>	<b>556,029.12</b>		

Nume/prenume	Funcția	Semnatura
ing.Ovidiu Boiescu	Director DTI	
Coroban Paulina	Inspector D.E.	
ing.Friesenhahn R.Danut	Diriginta de santier	

**TOTAL CU TVA 661674.65**