

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L

P R O I E C T D E H O T Ă R Ă R E

Nr. 74560 din 11.09.2024
privind modificarea H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 74566 din 11.09.2024 înaintat de către dl Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 74633 din 12.09.2024 întocmit de către Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul de legalitate nr. ___ din __.09.2024 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 16.09.2024 al Comisiei pentru buget – finante, precum și avizul favorabil nr. ____ din __.09.2024 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” , al art. 139 alin. 1, al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă ca lucrările de readucere la starea inițială a străzilor și trotuarelor afectate de intervenții la rețelele de utilități să fie realizate de Direcția Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări.”

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Se aprobă tarifele :

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald 217,97 lei/mp;*
- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece 267,32 lei/mp;*
- *Desfacere si montare borduri mari 129,74 lei/ml;*
- *Desfacere si montare borduri mici 62,70 lei/ml;*
- *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald 114,27 lei/mp ;*

- *Refacere trotuare cu beton de ciment 124,23 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu pavele noi 143,10 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu pavele refolosibile 105,86 lei/mp.”*

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care H.C.L. nr. 130 din 30.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Primarul Municipiului Roman prin Directia Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, instituțiilor și persoanelor interesate.

**INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI**



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604



Emitent: CABINET PRIMAR

Nr. 745661 din 11.09.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010

Prin art. 1 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, s-a aprobat ca lucrările de readucere la starea inițială a străzilor și trotuarelor afectate de intervenții la rețelele de utilități să fie realizate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Municipiului Roman. Cum, în prezent această structură nu mai există în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, iar acest tip de lucrări sunt efectuate de Direcția Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcuri, se impune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, în acest sens.

Prin art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, au fost aprobate tarifele aferente lucrărilor necesare pentru readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice din Municipiul Roman.

În cursul anului 2019, ca urmare a modificărilor legislative de la acel moment, prin H.C.L. nr. 130 din 30.05.2019, s-a aprobat modificarea art. 2 din HCL nr. 110 din 07.09.2010, actualizându-se astfel cuantumul acestor tarife.

În prezent, având în vedere contextul macro economic, ce a provocat o explozie a preturilor la materialele cu pondere mare în calculul tarifelor, cum ar fi: beton de ciment, mixturi asfaltice, borduri de beton și pavele, se impune actualizarea tarifelor practicate în prezent pentru readucerea la starea inițială a carosabilului și a trotuarelor afectate în urma lucrărilor executate pentru bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice.

Drept urmare, se modifică tarifele prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 după cum urmează :

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 159 lei/mp la 217,97 lei/mp;*
- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, de la 252 lei/mp la 267,32 lei/mp;*
- *Desfacere și montare borduri mari, de la 106 lei/ml la 129,74 lei/ml;*
- *Desfacere și montare borduri mici, de la 61 lei/ml la 62,70 lei/ml;*
- *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 87 lei/mp la 114,27 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu beton de ciment, de la 101 lei/mp la 124,23 lei/mp ;*

- *Refacere trotuare cu pavele noi, de la 99 lei/mp la 143,10 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu pavele refolosibile, de la 77 lei/mp la 105,86 lei/mp.”*

Prețurile nu includ T.V.A..

Atașez la prezentul devizele care au stat la baza propunerii de actualizare a prețurilor.

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către Direcția Servicii Edilitare în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra proiectului de hotărâre.

**Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI**


OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024

OBIECTUL: Devize estimative 2024

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Devize estimative 2024

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare	
			lei	lei cu TVA
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0004.1.1] Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, UM = 1mp	217,97	259,38
3	4.1.2	[0004.1.2] Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece , UM = 1mp	267,32	318,11
4	4.1.3	[0004.1.3] Desfacere si montare borduri mici 10x15, UM = 1ml	62,70	74,61
5	4.1.4	[0004.1.4] Desfacere si montare borduri mari 20x25, UM = 1ml	129,74	154,39
6	4.1.5	[0004.1.5] Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald UM = 1mp	114,27	135,98
7	4.1.6	[0004.1.6] Refacere trotuare din beton de ciment UM = 1mp	124,23	147,83
8	4.1.7	[0004.1.7] Refacere trotuare cu pavele noi UM = 1mp	143,10	170,29
9	4.1.8	[0004.1.8] Refacere trotuare cu pavele re folosibile UM = 1mp	105,86	125,97
		TOTAL I		
		TOTAL II	0,00	0,00
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00
13	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
14	4.5	Dotari	0,00	0,00
		TOTAL III	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			0,00	0,00
TVA 19%:			0,00	0,00
TOTAL VALOARE:			0,00	0,00

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024


OBIECTUL: Devize estimative 2024

STADIUL FIZIC: Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, UM = 1mp

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, .bmp

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1 asim.	Indepartare balast infestat din zona	mc	0,30	56,73	17,02
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,73	17,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al balastului infestat	tona	0,51	3,00	1,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	1,53
3	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,30	156,50	46,95
				material:	111,55	33,47
				manopera:	35,77	10,73
				utilaj:	9,18	2,75
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,67	5,00	3,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	3,35
5	DB13A1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris,...executat la cald cu asternere manuala	tona	0,12	36,94	4,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	29,14	3,44
				utilaj:	7,80	0,92
				transport:	0,00	0,00
5.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.4	tona	0,12	470,00	55,63
6	DI15A1	Curatirea drumurilor modernizate...de noroi si murdarie	100 mp	0,01	17,36	0,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,36	0,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,01	237,19	2,37
				material:	175,19	1,75
				manopera:	62,00	0,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00


STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	DB16D1	Imbracaminte beton asf cu agregat marunt executate la cald in gros de...4,0cm astern manuala	mp	1,00	4,28	4,28	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	3,60	3,60	
				utilaj:	0,68	0,68	
				transport:	0,00	0,00	
8.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	0,09	520,00	48,88	
9	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,21	5,00	1,06	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	5,00	1,06	
10	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	tona	0,11	21,39	2,27	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	21,39	2,27	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			139,72	37,85	4,36	5,94	187,86
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85	0,85
Total inclusiv Cheltuieli directe:			139,72	38,70	4,36	5,94	188,71
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	13,97	3,87	0,44	0,59	18,87	18,87
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			153,70	42,57	4,79	6,53	207,59
Profit	5,0000 %	7,68	2,13	0,24	0,33	10,38	10,38
Total inclusiv Beneficiu:			161,38	44,69	5,03	6,85	217,97
TOTAL GENERAL (fara TVA):							217,97
TVA:	19,00%						41,41
TOTAL GENERAL:							259,38

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
OBIECTUL: Devize estimative 2024
STADIUL FIZIC: Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece , UM = 1mp



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,30	156,50	46,95	
				material:	111,55	33,47	
				manopera:	35,77	10,73	
				utilaj:	9,18	2,75	
				transport:	0,00	0,00	
2	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,67	5,00	3,35	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	5,00	3,35	
3	DB15D1asi m.	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece de : 6,0 cm grosime	mp	1,00	3,26	3,26	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	3,16	3,16	
				utilaj:	0,10	0,10	
				transport:	0,00	0,00	
3.L	50100164	Asfalt rece tip RRD	tona	0,09	2.000,00	176,00	
4	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,09	5,00	0,44	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	5,00	0,44	
5	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	tona	0,04	21,39	0,94	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	21,39	0,94	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
6	DI15A1	Curatirea drumurilor modernizate...de noroi si murdarie	100 mp	0,01	17,36	0,17	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	17,36	0,17	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			209,47	15,01	2,85	3,79	231,11

STADIUL FIZIC:

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
Total inclusiv Cheltuieli directe:		209,47	15,34	2,85	3,79	231,45
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	20,95	1,53	0,29	0,38	23,14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		230,41	16,88	3,14	4,16	254,59
Profit	5,0000 %	11,52	0,84	0,16	0,21	12,73
Total inclusiv Beneficiu:		241,93	17,72	3,29	4,37	267,32
TOTAL GENERAL (fara TVA):						267,32
TVA:	19,00%					50,79
TOTAL GENERAL:						318,11

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
 OBIECTUL: Devize estimative 2024
 STADIUL FIZIC: Desfacere si montare borduri mici 10x15, UM = 1ml
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

TEST

dimensiuni h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, ...asezata pe beton;	ml	1,00	10,23	10,23
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,23	10,23
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRI1AA01A 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. 1	tona	0,08	15,50	1,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,50	1,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	0,08	3,00	0,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	0,25
4	DE11A1	Borduri mici pref beton 10 x 15 cm pentru incadr trotuare spatii verzi alei asezate fund...beton 10 x 20 cm	m	1,00	33,13	33,13
				material:	23,72	23,72
				manopera:	9,41	9,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	0,02	410,00	8,20
5	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km.	tona	0,04	5,00	0,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	0,18
6	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. = 5 km	tona	0,05	10,00	0,52
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	0,52
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	31,92	20,94	0,00	0,95	53,81

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
Total inclusiv Cheltuieli directe:		31,92	21,41	0,00	0,95	54,28
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	3,19	2,14	0,00	0,10	5,43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		35,11	23,55	0,00	1,05	59,71
Profit	5,0000 %	1,76	1,18	0,00	0,05	2,99
Total inclusiv Beneficiu:		36,87	24,73	0,00	1,10	62,70
TOTAL GENERAL (fara TVA):						62,70
TVA:	19,00%					11,91
TOTAL GENERAL:						74,61

Executant,

Director General,

STADIUL FIZIC:

0		1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		77,23	32,65	0,00	2,45	112,33
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	7,72	3,26	0,00	0,25	11,23
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		84,95	35,91	0,00	2,70	123,56
Profit	5,0000 %	4,25	1,80	0,00	0,13	6,18
Total inclusiv Beneficiu:		89,20	37,71	0,00	2,83	129,74
TOTAL GENERAL (fara TVA):						129,74
TVA:	19,00%					24,65
TOTAL GENERAL:						154,39

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
 OBIECTUL: Devize estimative 2024
 STADIUL FIZIC: Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald UM = 1mp

TEST

dimensiuni h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1asi m.	Indepartare strat de balast infestat din zona de lucru	mc	0,15	56,73	8,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,73	8,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	tona	0,26	3,00	0,78
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	0,78
3	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,15	156,50	23,47
				material:	111,55	16,73
				manopera:	35,77	5,36
				utilaj:	9,18	1,38
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05	Transport balast	tona	0,33	5,00	1,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	1,67
5	DI15A1	Curatirea drumurilor modernizate...de noroi si murdarie	100 mp	0,01	17,36	0,17
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,36	0,17
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	DB16D1	Imbracaminte beton asf cu agregat marunt executate la cald in gros de...4,0cm astern manuala	mp	1,00	4,28	4,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,60	3,60
				utilaj:	0,68	0,68
				transport:	0,00	0,00
7	50000251	Preparare BA8.	tona	0,09	530,00	49,82
				material:	530,00	49,82
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A05	Transport mixtura asfaltica BA8	tona	0,09	5,00	0,47	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	5,00	0,47	
9	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 10m	tona	0,43	21,39	9,15	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	21,39	9,15	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			66,55	26,80	2,06	2,92	98,33
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			66,55	27,40	2,06	2,92	98,94
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	6,66	2,74	0,21	0,29	9,89	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			73,21	30,14	2,27	3,21	108,83
Profit	5,0000 %	3,66	1,51	0,11	0,16	5,44	
Total inclusiv Beneficiu:			76,87	31,65	2,38	3,37	114,27
TOTAL GENERAL (fara TVA):							114,27
TVA:	19,00%						21,71
TOTAL GENERAL:							135,98

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
 OBIECTUL: Devize estimative 2024
 STADIUL FIZIC: Refacere trotuare din beton de ciment UM = 1mp
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

TEST

dimensiuni h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	mc	0,20	56,73	11,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,73	11,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,36	3,00	1,08
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	1,08
3	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,10	156,50	15,65
				material:	111,55	11,16
				manopera:	35,77	3,58
				utilaj:	9,18	0,92
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,22	5,00	1,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	1,12
	CG18E1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 300 rezistent la uzura, de 10 cm grosime, în carouri de 1 m/m, cu rosturi de 10 mm umplute cu bitum cald, fara scliviseala.	mp	1,00	33,44	33,44
				material:	3,99	3,99
				manopera:	29,45	29,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
.L	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC25/B330)	mc	0,10	410,00	41,33
	TRA06A05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =5 km	tona	0,26	10,00	2,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	10,00	2,60
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	56,47	44,37	0,92	4,80	106,56

STADIUL FIZIC:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		56,47	45,37	0,92	4,80	107,56
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	5,65	4,54	0,09	0,48	10,76
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		62,12	49,91	1,01	5,27	118,31
Profit	5,0000 %	3,11	2,50	0,05	0,26	5,92
Total inclusiv Beneficiu:		65,23	52,40	1,06	5,54	124,23
TOTAL GENERAL (fara TVA):						124,23
TVA:	19,00%					23,60
TOTAL GENERAL:						147,83

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reducerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
 OBIECTUL: Devize estimative 2024
 STADIUL FIZIC: Refacere trotuare cu pavele noi UM = 1mp
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

TEST

dimensiuni: h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1asi m.	Indepartare strat de balast infestat din zona de lucru	mc	0,10	56,73	5,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,73	5,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,18	3,00	0,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	0,54
3	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,10	156,50	15,65
				material:	111,55	11,16
				manopera:	35,77	3,58
				utilaj:	9,18	0,92
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05	Transport balast	tona	0,22	5,00	1,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	1,11
5	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	1,00	34,58	34,58
				material:	12,15	12,15
				manopera:	22,32	22,32
				utilaj:	0,11	0,11
				transport:	0,00	0,00
6	50000256	Pavele pietonale de 4cm grosime	mp	1,00	57,00	57,00
				material:	57,00	57,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRI1AA01C 3	Manipulare pavele	tona	0,10	10,85	1,04
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,85	1,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC:									
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
8	TRA01A05	Transport pavele	tona	0,10	5,00	0,48			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	0,00	0,00			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	5,00	0,48			
9	TRA01A05	Transport nisip	tona	0,11	5,00	0,55			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	0,00	0,00			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	5,00	0,55			
10	TRB01C11	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	0,43	14,88	6,39			
				material:	0,00	0,00			
				manopera:	14,88	6,39			
				utilaj:	0,00	0,00			
				transport:	0,00	0,00			
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:				80,30	39,00	1,03	2,69	123,02	
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %		0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	
Total inclusiv Cheltuieli directe:				80,30	39,88	1,03	2,69	123,90	
Cheltuieli indirecte		10,0000 %		8,03	3,99	0,10	0,27	12,39	
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:				88,33	43,87	1,14	2,95	136,29	
Profit		5,0000 %		4,42	2,19	0,06	0,15	6,81	
Total inclusiv Beneficiu:				92,75	46,06	1,19	3,10	143,10	
TOTAL GENERAL (fara TVA):								143,10	
TVA:		19,00%						27,19	
TOTAL GENERAL:								170,29	

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala 2024
 OBIECTUL: Devize estimative 2024
 STADIUL FIZIC: Refacere trotuare cu pavele refolosibile UM = 1mp

TEST

dimensiuni: h 50 x L 250
 sau raport de 1:5
 format recomandat
 .jpg, .bmp

Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA01G1asi m.	Indepartare strat de balast infestat din zona de lucru	mc	0,10	56,73	5,67
				material:	0,00	0,00
				manopera:	56,73	5,67
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A05P	Transportul rutier al balastului infestat	tona	0,18	3,00	0,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	3,00	0,54
3	DA06A1	Strat agreg...nat(balast)cilindr cu funct rezist filtrant izol aerisire antcap cu asternere manuala	mc	0,25	156,50	39,12
				material:	111,55	27,89
				manopera:	35,77	8,94
				utilaj:	9,18	2,30
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05	Transport balast	tona	0,56	5,00	2,79
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	2,79
5	DD01A1asi m.	Pavaj executat cu pavele refolosibile pe un strat de nisip;	mp	1,00	34,58	34,58
				material:	12,15	12,15
				manopera:	22,32	22,32
				utilaj:	0,11	0,11
				transport:	0,00	0,00
6	TRI1AA01C 31asim.	Manipulare pavele	tona	0,10	10,85	1,04
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,85	1,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	TRA01A05	Transportul nisip	tona	0,11	5,00	0,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	0,53

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRB01C11	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	0,43	14,88	6,38
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,88	6,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		40,04	44,36	2,41	3,85	90,65
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		40,04	45,36	2,41	3,85	91,65
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	4,00	4,54	0,24	0,39	9,17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		44,04	49,89	2,65	4,24	100,82
Profit	5,0000 %	2,20	2,49	0,13	0,21	5,04
Total inclusiv Beneficiu:		46,24	52,39	2,78	4,45	105,86
TOTAL GENERAL (fara TVA):						105,86
TVA:	19,00%					20,11
TOTAL GENERAL:						125,97

Executant,

Director General,



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604



Emitent: DIRECTIA SERVICII EDILITARE

Nr. 74633 din 12.09.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaci, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.

Din punct de vedere al oportunității:

Prin art. 1 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, s-a aprobat ca lucrările de readucere la starea inițială a străzilor și trotuarelor afectate de intervenții la rețelele de utilități să fie realizate de Serviciul Public de Gospodărire Comunală al Municipiului Roman. Cum, în prezent această structură nu mai există în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, iar acest tip de lucrări sunt efectuate de Direcția Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări, se impune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, în acest sens.

Prin art. 2 din HCL nr. 110 din 07.09.2010, au fost aprobate tarifele aferente lucrărilor necesare pentru readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice din Municipiul Roman.

În cursul anului 2019, ca urmare a modificărilor legislative de la acel moment, prin H.C.L. nr. 130 din 30.05.2019, s-a aprobat modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010, actualizându-se astfel cuantumul acestor tarife.

În prezent, având în vedere contextul macro economic, ce a provocat o explozie a preturilor la materialele cu pondere mare în calculul tarifelor, cum ar fi: beton de ciment, mixturi asfaltice, borduri de beton și pavele, se impune actualizarea tarifelor practicate în prezent pentru readucerea la starea inițială a carosabilului și a trotuarelor afectate în urma lucrărilor executate pentru bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice.

Drept urmare, se modifică tarifele prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 după cum urmează :

➤ *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 159 lei/mp la 217,97 lei/mp;*

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, de la 252 lei/mp la 267,32 lei/mp;*
 - *Desfacere si montare borduri mari, de la 106 lei/ml la 129,74 lei/ml;*
 - *Desfacere si montare borduri mici, de la 61 lei/ml la 62,70 lei/ml;*
 - *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 87 lei/mp la 114,27 lei/mp;*
 - *Refacere trotuare cu beton de ciment, de la 101 lei/mp la 124,23 lei/mp ;*
 - *Refacere trotuare cu pavele noi, de la 99 lei/mp la 143,10 lei/mp;*
 - *Refacere trotuare cu pavele re folosibile, de la 77 lei/mp la 105,86 lei/mp.”*
- Prețurile nu includ T.V.A..

Din punct de vedere al legalității:

În virtutea respectării principiului similitudinii actelor juridice, apreciez că se impune modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 110 din 07.09.2010 printr-un act administrativ de aceeași natură cu cel emis de aceeași autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman.

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem că proiectul îndeplinește toate condițiile de oportunitate, necesitate și legalitate pentru a fi supus aprobării în Consiliul Local Roman.

**DIRECTOR D.S.E.,
Bogdan CURCUD**