

Lista bunurilor de retur aferente investitiei "Retea de canalizare ape uzate menajere cu Statie de pompare si conducta de refulare, str. Teiului, Municipiul Roman, Jud. Neamt"

Anexa NR. 1 la H.C.L.
287/19.12.2024
Nr.....

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
/Municipiul Roman

| Nr. crt. | Nr. Inv. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Caracteristici | Date tehnice suplimentare | | | Adresa (Amplasare geografica) | Orasul/ Comuna | Satul | Strada | Nr. str. | DCAT | Data PIF | Data EXP | Valoarea de inventar (LEI) | Amortizarea cumulata (LEI) | Valoare ramasa de amortizat (LEI) | |
|--|----------|-----------------|--|---|---|-------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------|----------|------|-----------|----------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | dimensiuni | material | lungime (metri) | | | | | | | | | | la data | la data | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1. Retea canalizare menajera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Conducta canalizare gravitationala | Teava PVC Dn 250x6,2 SN 4 | Dn 250x6,2 | PVC SN4 | 120 | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 72,776.47 | | | |
| 2 | | | Conducta canalizare gravitationala | Teava PVC Dn 315x7,7 SN 4 | Dn 315x7,7 | PVC SN4 | 5 | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 3,164.19 | | | |
| 3 | | | Camin de vizitare | d=1000, beton, pt cond. D=250,7 buc | Dint=1000 | tub beton | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 23,674.85 | | | |
| 4 | | | Camin de vizitare | d=1000, beton, pt cond. D=315,1 buc | Dint=1000 | tub beton | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 3,576.68 | | | |
| 5 | | | Conducta refulare(sub presiune) | Teava PEHD Dn=110x6,3mm, Pn 6 SDR 26 | Dn 110x6,3 | PEHD | 1090 | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 145,923.67 | | | |
| 6 | | | Camin de vane CV1; camin de golire CG | Beton; Ext: 1,75x1,75/Int: 1,25x1,25 metri; g perete = 25 cm 1+1 buc | 1,75x1,75/1,25x1,25 | beton armat | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 6,596.41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 255,712.27 | | | |
| 2. Statie de pompare ape uzate menajera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Constructii | Cuva din beton armat impermeabil(P8/10)alcatuita din radier, pereti, planseu. Hidroizolatie interior si exterior(produse Sika) | Grosime radier + pereti=30 cm Gr. planseu =25 cm | beton armat | LxIxh= 7,4x3,6(1,8)x 4,9 | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 184,625.79 | | | |
| 8 | | | Instalatii hidraulice(sanitare)inclusiv montaj utilaje | Armaturi specifice folosirii in instalatii ce vehiculeaza ape uzate menajere: vane , robinete cu sertar, clapete de sens cu capac pentru curatare, | | | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 30,551.69 | | | |
| 9 | | | Instalatii electrice | Aparataj, impamantare, eclise legatura , conducta banda OL Zn 24x4mm, cabluri, relee termice, corp iluminat, priza etansa IP65, intreruptoare automate. | | | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 18,074.37 | | | |
| 10 | | | Utilaje | 1. Pompa submersibila Q=4,5 mc/ora, H=14,5m CA-2 buc; P.U.=19110 lei/buc 2. Tablou comanda cu traductor de nivel si PLC pentru afisarea nivelului si comanda 1 buc; P.U.=10780 lei/buc 3. Tablou comanda cu doua plutitoare cu contacte electrice 1 buc; P.U.=3330 lei/buc. 4. Electropompa de drenaj Q=1,19mc /ora, H=7,09 mCA, 1 buc; P.U.=4010 lei/buc 5. Gratar metalic de inox cu curatare manuala B=1,2m, H=2,4m-2,5m, e=20-30cm 1 buc, P.U.=10725 lei/buc, | | | | | Roman | | Teiului | f.n | | 4/27/2023 | | 67,065.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 300,316.85 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL REȚEA CANALIZARE | 255,712.27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL STATIE POMPARE | 300316.85 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL FARA TVA. | 556,029.12 | | |

| Nume/prenume | Funcția | Semnatura |
|-------------------------|----------------------|--|
| ing.Ovidiu Bojescu | Director DTI |  |
| Coroban Paulina | Inspector D.E. |  |
| ing.Friesenhahn R.Danut | Diriginta de santier |  |

TOTAL CU TVA 661674.65

Lista bunurilor de retur aferente investitiei "Rețea de canalizare ape uzate menajere cu Stație de pompare și conductă de refulare, str. Teiului, Municipiul Roman, Jud. Neamț"

Anexa NR. 2 la H.C.L.

Nr. /

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
/Municipiul Roman

| Nr. crt. | Nr. Inv. | Cod clasificare | Denumire mijloc fix | Caracteristici | Date tehnice suplimentare | | | Adresa (Amplasare geografica) | Orasul/ Comuna | Satul | Strada | Nr. str. | DCAT | Data PIF | Data EXP | Valoarea de inventar (LEI) | Amortizarea cumulata (LEI) | Valoarea ramasa de amortizat (LEI) | | |
|--|----------|-----------------|--|--|---------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------|---------|--------|----------|------|-----------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | la data | la data | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | dimensiuni | material | lungime (metri) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Lucrari de alimentare cu energie electrica statie de ape uzare menajere str.Teiului | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Instalatii alimentare cu energie electrica | Sapatura deschisa pe o lungime de 240 m, montat cablu electric 250 m pe un strat de nisip, bransarea la cele doua capete | sapatura/ cablu 240/250m | | | Roman | | Teiului | f.n | | | 4/27/2023 | | 20,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total fara TVA | | 20,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Total cu TVA | | 23800.00 | | |

| Nume/prenume | Functia | Semnatura |
|-------------------------|----------------------|--|
| ing.Ovidiu Bojescu | Director DTI |  |
| Coroban Paulina | Inspector D.E. |  |
| ing.Friesenhahn R.Danut | Diriginta de santier |  |