

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: „MODERNIZARE ARTERA ROMAN EST, DJ 207A-STRADA PLOPILOR-DN 2, MUNICIPIUL ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ”-ETAPA 1	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	DALI
Beneficiar (UAT)	MUN. ROMAN
Amplasament:	MUN. ROMAN
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	28.399.439,76
din care C+M (lei inclusiv TVA)	24.390.176,20
Curs BNR lei/euro din data	4.9470 lei/euro din 21.10.2021
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	23.000.000,00
Valoare finanțată de UAT..... (lei inclusiv TVA)	5.399.439,76

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Lungime drum - terasamente	m.	3.697	1.621.859,84
Lungime drum - strat fundație	m.	3.697	9.967.169,89
Lungime drum - strat de bază	m.	3.697	4.793.041,80
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	3.697	1.576.278,51
Lățime parte carosabilă	m.	2x3.50m	-
Șanțuri/rigole	m.	1.114	93.098,38
Trotuare	m.	0	-
Lucrari de consolidare	m.	0	-
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	8buc D3	2.978.146,73
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.		-
Alte capacități (acostamente, podete laterale si drumuri laterale, sens giratoriu, sigurantă circulației)			3.267.838,29

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA)	2.120.000,00	
Verificare încadare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	3.697	1.045.783,29

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume,
Semnătura